






เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด 9,000 BTU. เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานกลางวัน ขนาดห้อง 10 ตรม.

สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต

ลำดับ ที่	ภาพ ประกอบ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาขายปลีก	
					ราคา/หน่วย	รวม
1		MAVELL MWF-09/MWC-09-INV	ชุด	1	11,775.70	11,775.70
2		MAVELL Power Optimizer Model CT-I09	ชุด	1	7,850.47	7,850.47
3		Solar cell 345W Poly Crystalline (Tier 1)	แผ่น	3	3,869.16	11,607.48
4		Solar Aluminium Standard Rail 4200 mm	เส้น	2	1,002.00	2,004.00
5		Portrait Pan Tile Bracket (สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต)	ชุด	4	258.00	1,032.00
6		Adjustable End Clamp assembly	ชุด	2	48.00	96.00
7		Adjustable mid Clamp assembly	ชุด	4	48.00	192.00
8		Grounding lug	ชุด	1	54.00	54.00
9		Grounding Clip Open 8.5mm	ชุด	4	24.00	96.00
10		Solar PV cable 4 Sq.mm (สายไฟ)	เมตร	50	30.00	1,500.00
11		MC4 connector	ตัว	2	48.00	96.00
12		ค่าติดตั้ง	ชุด	1	7,200.00	7,200.00









อุปกรณ์เสริม  Ground Rod 150 บาท	รวมราคา	43,503.64
 Digital smart meter breaker กล่อง เครื่องวัดค่าพลังงาน 1,950 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,045.26
 DC Combine Box กล่องชุดกันฟ้าผ่า ราคา 1,950 บาท	รวมราคา	46,548.90

หมายเหตุ: รวมค่าติดตั้งทั่วประเทศ

เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด 12,000 BTU. เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานกลางวัน ขนาดห้อง 14 ตรม.

สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต

ลำดับ ที่	ภาพ ประกอบ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาขายปลีก	
					ราคา/หน่วย	รวม
1		MAVELL MWF-12/MWC-12-INV	ชุด	1	12,785.05	12,785.05
2		MAVELL Power Optimizer Model CT-I12	ชุด	1	8,411.21	8,411.21
3		Solar cell 345W Poly Crystalline (Tier 1)	แผ่น	4	3,869.16	15,476.64
4		Solar Aluminium Standard Rail 4200 mm	เส้น	2	1,002.00	2,004.00
5		Portrait Pan Tile Bracket (สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต)	ชุด	6	258.00	1,548.00
6		Adjustable End Clamp assembly	ชุด	4	48.00	192.00
7		Adjustable mid Clamp assembly	ชุด	6	48.00	288.00
8		Grounding lug	ชุด	1	54.00	54.00
9		Grounding Clip Open 8.5mm	ชุด	6	24.00	144.00
10		Solar PV cable 4 Sq.mm (สายไฟ)	เมตร	50	30.00	1,500.00
11		MC4 connector	ตัว	2	48.00	96.00
12		ค่าติดตั้ง	ชุด	1	9,000.00	9,000.00












อุปกรณ์เสริม  Ground Rod 150 บาท	รวมราคา	51,498.90
 Digital smart meter breaker กล่อง เครื่องวัดค่าพลังงาน 1,950 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,604.92
 DC Combine Box กล่องชุดกันฟ้าผ่า ราคา 1,950 บาท	รวมราคา	55,103.82




หมายเหตุ: รวมค่าติดตั้งทั่วประเทศ

เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด 18,000 BTU. เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานกลางวัน ขนาดห้อง 20 ตรม.

สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต

ลำดับ ที่	ภาพ ประกอบ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาขายปลีก	
					ราคา/หน่วย	รวม
1		MAVELL MWF-18/MWC-18-INV	ชุด	1	18,392.52	18,392.52
2		MAVELL Power Optimizer Model CT-I18	ชุด	1	8,971.96	8,971.96
3		Solar cell 345W Poly Crystalline (Tier 1)	แผ่น	6	3,869.16	23,214.96
4		Solar Aluminium Standard Rail 4200 mm	เส้น	4	1,002.00	4,008.00
5		Portrait Pan Tile Bracket (สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต)	ชุด	6	258.00	1,548.00
6		Adjustable End Clamp assembly	ชุด	4	48.00	192.00
7		Adjustable mid Clamp assembly	ชุด	10	48.00	480.00
8		Grounding lug	ชุด	1	54.00	54.00
9		Grounding Clip Open 8.5mm	ชุด	10	24.00	240.00
10		Solar PV cable 4 Sq.mm (สายไฟ)	เมตร	50	30.00	1,500.00
11		MC4 connector	ตัว	2	48.00	96.00
12		ค่าติดตั้ง	ชุด	1	12,000.00	12,000.00

อุปกรณ์เสริม		Ground Rod 150 บาท			รวมราคา	70,697.45
		Digital smart meter breaker กล่อง เครื่องวัดค่าพลังงาน 1,950 บาท			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,948.82
		DC Combine Box กล่องชุดกันฟ้าผ่า ราคา 1,950 บาท			รวมราคา	75,646.27




หมายเหตุ: รวมค่าติดตั้งทั่วประเทศ

เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด 25,000 BTU. เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานกลางวัน ขนาดห้อง 28 ตรม.

สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต

ลำดับ ที่	ภาพ ประกอบ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาขายปลีก	
					ราคา/หน่วย	รวม
1		MAVELL MWF-25/MWC-25-INV	ชุด	1	24,336.45	24,336.45
2		MAVELL Power Optimizer Model CT-I25	ชุด	1	9,532.71	9,532.71
3		Solar cell 345W Poly Crystalline (Tier 1)	แผ่น	8	3,869.16	30,953.28
4		Solar Aluminium Standard Rail 4200 mm	เส้น	4	1,002.00	4,008.00
5		Portrait Pan Tile Bracket (สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต)	ชุด	12	258.00	3,096.00
6		Adjustable End Clamp assembly	ชุด	8	48.00	384.00
7		Adjustable mid Clamp assembly	ชุด	20	48.00	960.00
8		Grounding lug	ชุด	1	54.00	54.00
9		Grounding Clip Open 8.5mm	ชุด	20	24.00	480.00
10		Solar PV cable 4 Sq.mm (สายไฟ)	เมตร	50	30.00	1,500.00
11		MC4 connector	ตัว	2	48.00	96.00
12		ค่าติดตั้ง	ชุด	1	14,400.00	14,400.00

อุปกรณ์เสริม		Ground Rod 150 บาท			รวมราคา	89,800.44
		Digital smart meter breaker กล่อง เครื่องวัดค่าพลังงาน 1,950 บาท			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,286.03
		DC Combine Box กล่องชุดกันฟ้าผ่า ราคา 1,950 บาท			รวมราคา	96,086.47

หมายเหตุ: รวมค่าติดตั้งทั่วประเทศ